



Hirsi

Toimitussisältö avaimet käteen- pakettiin

Kaikkiin toimituksiin räätälöidään sellainen toimitus, jonka asiakas haluaa. Lopullinen hinta määräytyy materiaalimenekin ja sisällön mukaan.

Rakennuslupapiirustukset

- Pohjakuva, julkisivukuvat, leikkauskuva
- Toimitetaan sähköpostilla

Rakennepiirustukset

- Kantavien puurakenteiden detaljit
- Perustusten mittapiirustukset
- Toimitetaan sähköpostilla

Rakennusluvan neuvontapalvelu

- Autamme lupa asioissa, jotka asiakkaan pitää hoitaa rakennuslupaa hakiessa. Esim. lupahakemus, naapurien kuulemiset jne.
- Autamme suunnitelmissa mitä asiakkaan pitää hoitaa ennen rakennustuotteen toimittamista. Esim. asemapiirustus, perustussuunnitelma, pohjatutkimus jne.
-

Hirsirunko

- Valittavissa hirsikoko 120x145 tai 190x205, käsittelemätön
- Pellavarive -eriste
- Tapituspuut
- Ovien ja ikkunoiden karapuut

Katto

- Puiset ristikot tai kattovasat rakennesuunnitelman mukaan
- Ristikoiden tai vasojen koolaus ja tuentaan tarvittava puutavara

Räystäät

- Otsa-, nurkka- sekä räystäslaudat pohjamaalattuna

Katto ja tarvikkeet

- Kondenssialuskate
- Korokerimat 22x50
- Ruoteet 32x100 VS
- Kattoprofiilipelti, väri valittavissa
- Kateruuvit
- Sadevesijärjestelmät, yksi alastulosarja alle viiden metrin seinillä, kaksi yli viiden metrin seinillä päätyyn sijoitettuna
- Katto- ja lapetikkaat

Ovet ja ikkunat

- Erillisen suunnitelman mukaiset ovet ja ikkunat.

Sisäpuolen varustelu

- Halutut väliseinärungot
- Sisäpintojen panelointi
- Laatoitustyöt ja laatat
- Muuraustyöt ja tulisijat
- LVI-työt ja keittiöt
- Sähkötyöt, valaistus ja sähköistys

Kaikki edellä mainitut yksilöllisten suunnitelmien mukaan.

Muuta toimitussisältöä

- Asennukseen tarvittavat kiinnitys ruuvit, pultit sekä naulat ja pienraudat

Toimitukseen ei sisälly, mutta asiakkaan huomioitava

- Perustukset, mutta perustussuunnittelussa voimme olla apuna ja tarvittaessa tehdä tarjouksen myös niiden urakoinnista
- Salaoja- ja sadevesijärjestelmät maanpinnan tasolle ja sen alapuolelle
- Sähköliittymä tontille. Työmaasähkö asennuksen aikana välttämätön.
- Rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuvat viranomais määräykset ja katselmuks
- Rakennukseen tarvittavat sisäpuolen LVI-työt
- Käyntiovien lukkopesät ja avaimet
- Ulkopintojen maalaustyö, josta voidaan tehdä myös erillinen tarjous